

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01A010	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	20,68	51,70	
P01CL030	0,350 t.	Cal hidratada en sacos	131,58	46,05	
P01DW050	0,700 m3	Agua obra	1,58	1,11	
TOTAL PARTIDA					98,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01L080	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	20,68	41,36	
P01CC140	0,500 t.	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	192,70	96,35	
P01DW050	0,900 m3	Agua obra	1,58	1,42	
TOTAL PARTIDA					139,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A02A080	m3	MORTERO CEMENTO M-5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	20,68	35,16	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	126,31	34,10	
P01AA020	1,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	23,90	26,05	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	1,58	0,40	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	3,85	1,54	
TOTAL PARTIDA					97,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

A02C030	m3	MORTERO DE CAL M-10 Mortero de cal y arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.			
O01OA070	1,080 h.	Peón ordinario	20,68	22,33	
A01A010	0,380 m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	98,86	37,57	
P01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	23,90	26,29	
P01DW050	0,270 m3	Agua obra	1,58	0,43	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	3,85	1,54	
TOTAL PARTIDA					88,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A02M010	m3	MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R Mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río M-7,5 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	20,68	41,36	
A01A010	0,350 m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	98,86	34,60	
P01CC020	0,420 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	126,31	53,05	
P01AA020	0,860 m3	Arena de río 0/6 mm.	23,90	20,55	
P01DW050	0,188 m3	Agua obra	1,58	0,30	
M03HH020	0,500 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	3,85	1,93	
TOTAL PARTIDA					151,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01OA090	h.	Cuadrilla A			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,76	16,76	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,69	14,69	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	20,68	10,34	
TOTAL PARTIDA					41,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *

RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------